



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ**

**ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΕΡΓΟ

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

**: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε
ΑΡΑΧΩΒΑΣ**

**: 200.000,00€ (Με ΦΠΑ 24%)
: 2018
: ΣΑΕΠ 766**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των υποδομών του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Ε. Διστόμου . Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του 2018 με Κ.Α. 64.7333.052.

Οι επεμβάσεις θα γίνουν επί της κεντρικής οδού Δελφών και σε λοιπές οδούς εντός του οικιστικού ιστού της Δημοτικής Ενότητας Αράχοβας .

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Απόξεση του φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος 4 εκ.
- Αντιολισθητική ασφαλτική στρώση πάχους 4 εκ
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική προεπάλειψη
- Τοποθέτηση κρασπέδων από σκυρόδεμα ή μάρμαρο χτυπητό
- Διαγράμμιση οδών με ανακλαστική βαφή.

Η επιφάνεια των οδών παρέμβασης είναι περίπου 9.200,00 μ²., η διαγράμμιση των οδών αναφέρεται σε μήκος 800,00 μ. και τα κράσπεδα περίπου 200 μ. μήκος.

Η δαπάνη του παραπάνω έργου, ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 με ΦΠΑ 24 %,

Ο Συντάξας
Δίστομο, 08 -08 -2018

Νικ. Μούργος
Πολιτικός Μηχανικός