



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. μελέτης : 06/2018

Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ -
ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ

Προυπ 24.800 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΑΠΕ

Χρήση 2018

CPV: 45243600-8 –« Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Ανόρυξη φρεάτων, σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΟΙΚ20.8.1)	1.1	ΟΙΚ2142	m3	15,00	17,65	264,75
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ20.2)	1.2	ΟΙΚ2112	m3	20,00	3,75	75,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.3.3)	1.3	ΟΙΚ2117	m3	8,00	23,50	188,00
4	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος έως 1,0 HP (ΟΙΚ21.1.1.1)	1.4	ΟΙΚ2185	Ωρα	30,00	2,80	84,00
5	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12)	1.5	ΟΙΚ2227	m3	5,00	27,45	137,25
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ22.10.1)	1.6	ΟΙΚ2226	m3	5,00	29,00	145,00
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ20.20)	1.7	ΟΙΚ2162	m3	40,00	22,35	894,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19)	1.8	ΟΔΟ3121Β	m3	70,00	14,85	1.039,50
9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.9	ΟΔΟ1530	m3	110,00	1,05	115,50
10	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ23.3)	1.1 0	ΟΙΚ2303	m2	50,00	5,60	280,00
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΟΙΚ32.1.6)	1.1 1	ΟΙΚ3215	m3	1,00	101,00	101,00
12	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα, με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m3 (ΟΙΚ34.1.1)	1.1 2	ΟΙΚ3401.1	m3	10,00	56,00	560,00
13	Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)	1.1 3	ΟΙΚ3801	m2	80,00	13,50	1.080,00
14	Χαλύβδini οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδini οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.1 4	ΟΙΚ3873	Kgr	3.300,00	1,07	3.531,00
15	Χαλύβδini οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.1 5	ΟΙΚ3873	Kgr	152,00	1,01	153,52
16	Αποστατήρες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45)	1.1 6	ΟΙΚ3873	m2	40,00	2,20	88,00
17	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ64.1.1)	1.1 7	ΟΙΚ6401	Kgr	129,00	4,50	580,50
18	Αρμοκάλυπτρα, αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm (ΟΙΚ72.47.1)	1.1 8	ΟΙΚ7246	m2	3,00	39,00	117,00
19	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος (ΟΙΚ77.97)	1.1 9	ΟΙΚ7744	m2	100,00	13,50	1.350,00
20	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 (ΟΙΚ79.21)	1.2 0	ΟΙΚ7921	Kgr	90,65	1,35	122,38

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
21	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C30/37 (ΛΙΜ8.2.3)	1.2 1		m3	25,00	110,00	2.750,00
22	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25 (ΛΙΜ8.2.1)	1.2 2		m3	1,00	100,00	100,00
23	Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30 (ΛΙΜ8.3.3)	1.2 3		m3	1,00	100,00	100,00
24	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51)	1.2 4	ΟΔΟ2921	m	20,00	9,60	192,00
25	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ (ΟΔΟΒ52)	1.2 5	ΟΔΟ2922	m2	50,00	13,80	690,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							14.738,40

άθροισμα εργασιών	14.738,40
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	2.652,91
Σύνολο	17.391,31
Απόβλεπτα 15 %	2.608,69
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	20.000,00
Φ.Π.Α. 24 %	4.800,00
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	24.800,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	24.800,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΣΤΟΜΟ 28-2-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΔΙΣΤΟΜΟ 28-2-2018

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΓΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός