

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΤΟΥ Α & Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Παιδικός Σταθμός Αράχοβας</b>									
1	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 1450X1450 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.01	ΟΙΚ 5428	1	τεμ.	1,00	1.122,90	1.122,90	
2	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 1350X1000 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.02	ΟΙΚ 5428	2	τεμ.	2,00	851,46	1.702,92	
3	Σύνθεση παραθύρων ελληνικού "χωρικού" τύπου συνολικής διάστασης 1250X5000 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.03	ΟΙΚ 5428	3	τεμ.	1,00	2.805,45	2.805,45	
4	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 1250X1000 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.04	ΟΙΚ 5428	4	τεμ.	3,00	784,18	2.352,54	
5	Σύνθεση παραθύρων ελληνικού "χωρικού" τύπου συνολικής διάστασης 1250X4000 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.05	ΟΙΚ 5428	5	τεμ.	1,00	2.531,89	2.531,89	
6	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 1250X1350 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.06	ΟΙΚ 5428	6	τεμ.	2,00	1.013,86	2.027,72	
7	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 600X1250 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.07	ΟΙΚ 5428	7	τεμ.	2,00	737,76	1.475,52	
8	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 1700X2200 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.08	ΟΙΚ 5428	8	τεμ.	4,00	2.287,57	9.150,28	
9	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου διαστάσεων 2000X2200 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.28.09	ΟΙΚ 5428	9	τεμ.	1,00	2.586,82	2.586,82	
10	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές διαστάσεων 1000X2200 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 54.40.06	ΟΙΚ 5428	10	τεμ.	2,00	1.978,98	3.957,96	
<b>Σύνολο : 1. Παιδικός Σταθμός Αράχοβας</b>								<b>29.714,00</b>	<b>29.714,00</b>
<b>2. Παιδικός Σταθμός Διστόμου Α'</b>									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή.	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	62	m2	170,00	6,70	1.139,00	
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	18	m2	170,00	23,50	3.995,00	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	56	m2	170,00	6,70	1.139,00	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	23	m3	100,00	2,80	280,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	24	m3	100,00	90,00	9.000,00	
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	25	m2	8,00	15,70	125,60	
7	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 800X2350 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.01	ΟΙΚ 6510	26	τεμ.	2,00	726,00	1.452,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>17.130,60</b>	<b>29.714,00</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>17.130,60</b>	<b>29.714,00</b>
8	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1656X2350 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.02	ΟΙΚ 6510	27	τεμ.	1,00	1.252,00	1.252,00	
9	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1100X2200 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.03	ΟΙΚ 6510	28	τεμ.	1,00	1.025,00	1.025,00	
10	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1350X1400 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.04	ΟΙΚ 6510	29	τεμ.	1,00	785,00	785,00	
11	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 2000X1400 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.05	ΟΙΚ 6510	30	τεμ.	2,00	975,00	1.950,00	
12	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1150X1400 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.06	ΟΙΚ 6510	31	τεμ.	1,00	735,00	735,00	
13	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1150X900 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.07	ΟΙΚ 6510	32	τεμ.	2,00	635,00	1.270,00	
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	19	m3	2,00	170,00	340,00	
15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	16	m2	5,00	11,20	56,00	
16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	540,00	9,00	4.860,00	
17	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	54	kg	50,00	5,60	280,00	
<b>Σύνολο : 2. Παιδικός Σταθμός Διστόμου Α'</b>								<b>29.683,60</b>	<b>29.683,60</b>
<b>3. Παιδικός Σταθμός Διστόμου Β'</b>									
1	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1200X2300 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.08	ΟΙΚ 6510	37	τεμ.	2,00	645,00	1.290,00	
2	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 2400X1500 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.09	ΟΙΚ 6510	38	τεμ.	1,00	810,00	810,00	
3	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1600X2350 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.10	ΟΙΚ 6510	39	τεμ.	1,00	480,00	480,00	
4	Παράθυρα και εξωστόθυρες από αλουμίνιο διαστάσεων 1200X1500 χλστ.	ΝΑΟΙΚ 65.10.11	ΟΙΚ 6510	40	τεμ.	5,00	530,00	2.650,00	
5	Παλαστικό δάπεδο από PVC	ΝΑΟΙΚ 73.96.01	ΟΙΚ 7396	53	m2	240,00	25,00	6.000,00	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	43	m2	30,00	7,90	237,00	
7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	44	m2	10,00	4,50	45,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>11.512,00</b>	<b>59.397,60</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>11.512,00</b>	<b>59.397,60</b>
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	46	m2	20,00	22,50	450,00	
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	47	m	8,00	16,80	134,40	
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	48	m2	10,00	13,50	135,00	
11	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	49	m2	55,00	31,00	1.705,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	50	m2	28,00	31,50	882,00	
13	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	ΝΑΥΔΡ 1.1.1		60	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
14	Είδη υγιεινής	ΝΑΥΔΡ 1.1.2		61	τεμ.	1,00	1.180,00	1.180,00	
15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	1.300,00	9,00	11.700,00	
<b>Σύνολο : 3. Παιδικός Σταθμός Διστόμου Β'</b>								<b>28.698,40</b>	<b>28.698,40</b>
<b>Αξία Εργασιών</b>									<b>88.096,00</b>
Δαπάνη κατ' αποκοπή									900,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>88.996,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	16.019,28
<b>Άθροισμα</b>									<b>105.015,28</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	15.752,29
<b>Άθροισμα</b>									<b>120.767,57</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									200,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>120.967,57</b>
ΦΠΑ								24,00%	29.032,22
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>149.999,79</b>

Ο μελετητής

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΠΕ